

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารนคrinทรศรี สภากาражยาบาล

1. ความเป็นมา

อาคารนคrinทรศรี สภากาражยาบาล มีอายุใช้งานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยสภาพอากาศและการใช้งาน ทำให้เกิดสภาพที่เสื่อมโทรม ห้องน้ำบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 6 ซึ่งพื้นห้องน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ ชำรุด วัสดุซ่อมแซมรุ่นเดิมไม่มีจำหน่าย ผนังกันห้องน้ำเปื่อย อ่างล้างมือชำรุด และตู้ไม้เก็บของใต้อ่างล้างมือ บางส่วนแตกหัก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ในระยะยาว เกิดความปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ ของสภากาражยาบาล บริเวณชั้น ๒ ถึงชั้น ๖

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์ยื่นเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคางานดังกล่าว ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่า

3.4 ต้องมีผลงานปรับปรุง ซ่อมแซมงานในลักษณะงานประเภทเดียวกัน ซึ่งมีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือทั้งภาครัฐและเอกชน และดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

3.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สภากาражยาบาล ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้

3.6 ต้องจัดเตรียมบุคคลรับผิดชอบงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ 1 คน และผู้ควบคุมงาน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีประสบการณ์ โดยผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดส่งรายชื่อบุคคล พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของบุคคลให้สภากาражยาบาล ภายใน 7 วันทำการนับจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์การประการผล

4. แบบรูปรายการและขอบเขตงาน งานปรับปรุงห้องน้ำ (ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 - ชั้น 6 ประกอบด้วย

4.1 หมวดงานรื้อถอน

4.2 หมวดงานพื้น

4.3 หมวดงานผ้าเดคน

4.4 หมวดงานทาสี

4.5 หมวดงานผังตกแต่ง และเฟอนิเจอร์

4.6 หมวดงานสุขภัณฑ์

4.7 หมวดงานระบบประปาอากาศ

4.8 ระบบไฟฟ้า ภายใน

5. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

5.1 งานด้านที่ 1 ร้อยละ 20 ของราคาว่าจ้าง ชั้น 3 รายละเอียดงานที่ต้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอนฝ้า ที – บาร์เดิม และขันไป แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนดวงโคมไฟ ระบบแสงสว่าง เดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ตามแบบที่ปรากฏในงานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสายชำระเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพัดลมดูดอากาศเดิม และทำความสะอาดบ้านกรอบ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน คงสภาพให้ดี และขุดลอกทำสีหน้าบานเคเตอร์อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน คงสภาพให้ดี และขุดลอกทำสีบานประตูห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และขันไป (เฉพาะผนัง) แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนก้อนน้ำอ่างล้างมือ และสะตืออ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเดิม และขุดลอกยาแนวเดิมที่ชำรุด ลงยาแนวใหม่ แล้วเสร็จ
- งานฉาบขัดรอยต่อฝ้าเพดานชนิดกันชื้น หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดานชนิดกันชื้น หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบรีบบชนิดกันชื้น และซ่องเปิด หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
- งานทำสีบานประตูห้องน้ำ และติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
- งานซ่อม โป๊ะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำสีบานเคเตอร์อ่างล้างหน้า และติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ แบบติดกระจก เก็บรายละเอียดสายไฟฟ้าเชื่อมสวิตช์ปิดเปิด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ สายชำระ ระบบน้ำสุขภัณฑ์และสายชำระ แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนติดตั้งก้อนน้ำอ่างล้างมือ และเปลี่ยนสะตือ อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังกันห้องน้ำ บานประตูห้องน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานเก็บความสะอาด แล้วเสร็จ
- การส่งมอบคืนพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับคุณภาพชั้น

5.2 งานด่วนที่ 2 ร้อยละ 35 ของราคาว่าจ้าง ชั้น 2 และชั้น 6 รายละเอียดงานที่ต้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอนฝ้า ที่ – บาร์เดิม และขึ้นไป แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนดวงโคมไฟ ระบบแสงสว่าง เดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ตามแบบที่ปรากฏในงานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสายชำระเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพัดลมดูดอากาศเดิม และทำความสะอาดจาก แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน ชุดลอกทำสีหน้าบานเคเตอร์อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน ชุดลอกทำสีบานประตูห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และขึ้นไป (เฉพาะผนัง) แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนก้อนน้ำอ่างล้างมือ และสะเด้ออ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเดิม และชุดลอกยาแนวเดิมที่ชำรุด ลงยาแนวใหม่ แล้วเสร็จ
- งานฉาบขัดรอยต่อฝ้าเพดานชนิดกันน้ำ หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดานชนิดกันน้ำ หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบรอบบานประตูห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานทำสีบานประตูห้องน้ำ และติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
- งานซ่อม โป๊ะช่องเส้นท่อที่ชำรุด ทำสีบานเคเตอร์อ่างล้างหน้า และติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ แบบติดกระจก เก็บรายละเอียดสายไฟฟ้า ติดสวิตช์ปิดเปิด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ สายชำระ ระบบหัวสุขภัณฑ์และสายชำระ แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนติดตั้งก้อนน้ำอ่างล้างมือ และเปลี่ยนสะเด้อ อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังกันห้อง บานประตูห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานเก็บความสะอาด แล้วเสร็จ
- การส่งมอบคืนพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน

โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

5.3 งานด่วนที่ 3 ร้อยละ 45 ของราคาว่าจ้าง ชั้น 4 และชั้น 5 รายละเอียดงานที่ต้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอนฝ้า ที่ – บาร์เดิม และขึ้นไป แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนดวงโคมไฟ ระบบแสงสว่าง เดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ตามแบบที่ปรากฏในงานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนสายชำระเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพัดลมดูดอากาศเดิม และทำความสะอาดจาก แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอน ชุดลอกทำสีหน้าบานเคเตอร์อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอน ชุดลอกทำสีบานประตูห้องน้ำ แล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และขึ้นไป (เฉพาะผนัง) แล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนก้อนน้ำอ่างล้างมือ และเศษดีอ่องล้างมือ แล้วเสร็จ
 - งานขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเดิม และชุดลอกยาแนวเดิมที่ชำรุด ลงยาแนวใหม่ แล้วเสร็จ
 - งานฉาบขัดรอยต่อฝ้าเพดานชนิดกันชื้น หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
 - งานทาสีฝ้าเพดานชนิดกันชื้น หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานสถาบันรีบูชนิดกันชื้น และซ่องเปิด หนา 9 มม. แล้วเสร็จ
 - งานทำสีบานประตูห้องน้ำ และติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
 - งานซ่อม โป๊ะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำสีบานเคเตอร์อ่างล้างหน้า และติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ แบบติดกระจก เก็บรายละเอียดสายไฟฟ้า ติดสวิตช์ปิดเปิด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ สายชำระ ระบบน้ำสุขภัณฑ์และสายชำระ แล้วเสร็จ
 - งานเปลี่ยนติดตั้งก้อนน้ำอ่างล้างมือ และเปลี่ยนสะท้อน อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งผนังกันห้อง บานประตูห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
 - งานทดสอบระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
 - งานเก็บความสะอาด แล้วเสร็จ
 - การส่งมอบคืนพื้นที่
- ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน

โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างที่พักคนงานในพื้นที่ของสภากาражยาบาล และต้องควบคุม กำกับดูแลความประพฤติ และการทำงานของคนงานอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาความไม่น่าไว้วางใจของความประพฤติของคนงาน ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนคนงานให้ทันที และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำการของคนงาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกราย

6.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถ้ารูปแบบและรายละเอียด ประกอบแบบขัดแย้งกับสถานที่จริง ให้ผู้รับจ้างยึดถือการตัดสินของผู้ว่าจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยไม่มีเงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน ให้ถือประโยชน์สูงสุดของสภากาражยาบาล เป็นหลัก

6.3 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไม่ระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางส่วน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบ แบบแล้ว
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการด้วย

6.4 ข้อกำหนดพิเศษของสัญญาจ้าง อาจแสดงไว้ในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมต่อท้ายรายละเอียด หรือเอกสารประกอบใบเสนอราคา หรือเอกสารแยกต่างหากให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

6.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำงานของผู้รับจ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของสภากาражยาลหรือสาธารณะอื่นใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงานได้ทันทีและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในทันทีจนกว่าผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขให้เป็นที่ปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ และผู้รับจ้างไม่สามารถนำมาระบุเงื่อนไขในการขอต่ออายุสัญญา หรือคิดราคาเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

6.6 ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อยและปลอดภัยทุกวัน

6.7 วัสดุและสิ่งกีดขวางการก่อสร้างที่จำเป็นต้องขนย้ายออกไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสภากาражยาล สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้าง

6.8 การตรวจงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพสุด และตรวจสอบความก้าวหน้าของงานได้ตลอดเวลา

6.8.1 การตรวจสอบคุณภาพสุดที่นำมาใช้งาน หากปรากฏว่าคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนด เป็นภาระของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วน้ำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน

6.8.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเป็นต้องทำการซุด รื้อ หรือเปิดออก เพื่อการตรวจสอบแล้ว เป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใหม่ ให้เป็นที่เรียบร้อย มีคุณภาพใช้ได้ กรณีที่การตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากการผ่านการตรวจสอบขั้นตอนไปแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบใหม่พบว่าคุณภาพของงานใช้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้งานกลับสู่สภาพเดิมก่อนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหม่นี้เป็นของผู้รับจ้าง

6.9 ให้ผู้รับจ้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตามอัตราที่สภากาражยาลกำหนด

6.10 การป้องกันอันตรายและความเสียหายขณะก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย

7. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องทำสัญญากับสภากาражยาล ภายในระยะเวลาที่สภากาражยาลกำหนด

8. วงเงินในการจัดจ้าง

ราคากลางงานจ้าง เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ราคากลางดังกล่าว ไม่มีถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาได้ตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการลดแบบและคำนวนราคางานเอง และจะเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังอีกไม่ได้

สภากาражยาลขอสงวนสิทธิ์ว่าสภากาражยาลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะดัดแปลง หรือเลือกจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ราคาต่ำสุด รวมทั้งพิจารณาได้การสอบราคา และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ

เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เขื่องได้ว่าการเสนอราคากำไรไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา

สภากาลเพยบานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดรายการวัสดุบางรายการ เพื่อนำมาดำเนินการจัดหาเอง หรือในกรณีที่สภากาลเพยบานสามารถหาส่วนลดพิเศษได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคืนส่วนลดดังกล่าวให้กับสภากาลเพยบาน

9. อัตราค่าปรับ/ค่าประกัน

9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำ้งนที่รับจ้างไปจ้างช่วงต่อให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภากาลเพยบาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างช่วงงาน

9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ นอกเหนือจากข้อ 7.1 กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตามตัว ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง โดยจะมีการคิดค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้าในระหว่างวัดงานด้วย

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องงานจ้างที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สภากาลเพยบานได้รับการส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างงาน ได้ตรวจสอบการจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดบกพร่องผู้รับจ้างต้องรับเจ้าการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม ภายในระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

11.1 เอกสารนิติบุคคล

- กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

11.2 เอกสารทางเทคนิคงานจ้าง

- ข้อเสนอทางเทคนิค ประกอบ แคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เสนอ backup sheet ต่างๆ และตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยมี ข้อ เลขหน้า แหล่งที่มาอ้างอิงคุณลักษณะ

- เอกสารแสดงผลงานในอดีต ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาจ้าง และสำเนาใบตรวจรับพัสดุ รูปถ่ายผลงาน

11.3 ข้อเสนอทางด้านราคา ที่ต้องแยกใส่ของปิดนึ่ง โดยต้องมีเอกสารในเสนอราคาและรายการที่กรอกรายละเอียดการเสนอราคาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรายละเอียดข้อเสนอแผนการรับประกันผลงาน และการบำรุงรักษา

12. เกณฑ์การพิจารณาผลการยืนยันข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการเสนอราคาครั้งนี้ สภากräpyabaลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาควบคู่กับการพิจารณาด้านคุณภาพ : เกณฑ์ราคา (Price) ควบคู่กับเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance)

13. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 100 วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

14. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 งวด ณ สภากräpyaba